

Ведомость на основные материалы к проекту каркасного дома КД-115

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Фундамент		
Свая винтовая диам. 108 мм.	шт.	30
Оголовок 200x200 мм.	шт.	30
Основные материалы		
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	м ²	515
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	м ²	125
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.(доп. Утепление)	м ²	175
OSB-3 толщ. 18 мм	м ²	90
OSB-3 толщ. 9 мм	м ²	113
Ветрозащитная мембрана	м ²	205
Гидроизоляционная плёнка	м ²	166
Гипсокартон 12,5 мм.	м ²	297
Сайдинг	м ²	115
Вагонка	м ²	5,3
Металлочерепица	м ²	166
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	м ²	276
Сетка от грызунов	м ²	90
Подшивка свесов крыши	м ²	58
Террасная доска	м ²	28,5
Пиломатериалы		
20x100	м ³	1,3
50x50	м ³	0,75
50x100	м ³	0,65
50x150	м ³	9,6
50x200	м ³	11,3
Окна		
Окно ОК-1 (проём ш.540 х в.1460)	шт.	2
Окно ОК-2 (проём ш.1640 х в.1460)	шт.	5
Окно ОК-3 вентрешётка (проём ш.500 х в.500)	шт.	1
Двери		
Дверь Д-1 наружная (проём 1000x2100)	шт.	1
Дверь Д-2 наружная остеклённая (проём 1000x2100)	шт.	1
Дверь Д-3 межкомнатная (проём 900x2100)	шт.	1
Дверь Д-4 межкомнатная (проём 800x2100)	шт.	4