https://www.karkasproekt.com/kd-31

Ведомость на основные материалы к проекту каркасного дома КД-31

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Фундамент		
Свая винтовая диам. 108 мм.	шт.	19
Оголовок 200х200 мм.	шт.	19
Основные материалы		
Утеплитель	м3	56,4
OSB-3 толщ. 9Х1250х25000 мм	шт.	15
OSB-3 толщ. 12Х1250х2500 мм	шт.	55
OSB-3 толщ. 18Х1250х2500 мм	шт.	30
Гипсокартон 12х1200х2500 мм	м²	392
Ветрозащитная мембрана	м²	150
Гидроизоляционная плёнка	м²	110
Сайдинг (наружн. отделка)	м²	135
Металлочерепица	м²	100,5
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	м²	420
Подшивка свесов крыши	м²	33
Пиломатериалы		
25х100	м³	4,2
50х50	м³	1,35
25х50	м³	0,3
50х100	м³	1,25
50х150	м³	6,5
50х200	м³	8,6
150х150	м³	0,1
Окна		
Окно ОК-1 (проём ш.575 х в.575)	шт.	5
Окно ОК-2 (проём ш.575 х в.1200)	шт.	1
Окно ОК-3 (проём ш.1100 х в.1700)	шт.	2
Окно ОК-4 (проём ш.1400 х в.1700)	шт.	3
Окно ОК-5 (проём ш.1800 х в.1700)	шт.	1
Окно ОК-6 (проём ш.1600 х в.1700)	шт.	1
Двери		
Дверь Д-1 наружная (проём 900х2100)	шт.	1
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 800х2100)	шт.	1
Дверь Д-3 межкомнатная (проём 700х2100)	шт.	5