Себестоимость 1 кв.м.

<u>Контакты:</u>						
Веб-сайт	www.karkasproekt.com					

11949

Ведомость материалов к типовому проекту каркасной бытовки КД-41

Название	Маркировка	Ед.изм.	Колич-во	Цена за ед.	Стоимость
Сваи винтовые	89х2500мм	ШТ.	6	1900	11 400p.
Пиломатериалы	Брусок 50х50 (сухой)	м3	0,4	18000	7 200p.
	Доска 50х100 (сухая)	м3	0,8	18000	14 400p
	Доска 50х200 (сухая)	м3	1,15	18000	20 700p
	Доска 20х100 (сухая)	м3	0,25	18000	4 500p
	Доска 50х150 (сухая)	м3	0,45	18000	8 100p
Утеплитель		м3	15	1600	24 000p
Вагонка		м2	70	250	17 500p.
осп	9x1250x2500	ШТ.	17	688	11 696p.
	18x1250x2500	шт.	6	1268	7 608p.
Виниловый сайдинг		м2	51	350	17 850p.
Ветрозащитная мембрана		м2	70	36	2 520p.
Гидроизоляционная мембрана		м2	25	26	650p
Пароизоляция		м2	90	20	1 800p
Покрытие крыши	Металлочерепица	м2	25	350	8 750p
	Подшивка свесов	м2	6	300	1 800p
Дверь входная	900x2100	шт.	1	6100	6 100p
Окно	1000x1200	шт.	1	5100	5 100p
Крепёж	Гвозди, саморезы, монтах	к ная пена			7 000p
Итого по позициям:					
Коэф.запаса (отходы материалов) - 5%					
Итого с коэф.запаса:					
Общая площадь дома	м2	15,7			
	_				