https://www.karkasproekt.com/kd-52

Смета на основные материалы к проекту каркасного дома КД-52

Наименование	Ссылка на материал	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Итого, руб.
Фундамент					
Свая винтовая диам. 108 мм.	http://lite.lc/QPvBW	шт.	13	2190	28470
Оголовок 200x200 мм.	http://lite.lc/65Pl5	шт.	13	315	4095
Основные материалы					
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	http://lite.lc/q8GTQ	м²	118	95	11210
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	http://lite.lc/PPAWI	м²	138	187	25806
OSB-3 толщ. 9 мм	http://lite.lc/YT6fl	м²	78	174	13572
OSB-3 толщ. 18 мм	http://lite.lc/6syft	м²	38	378	14364
Ветрозащитная мембрана	http://lite.lc/7W7ZR8	м²	56	39	2184
Гидроизоляционная мембрана		м²	53	39	2067
Вагонка		м²	127	400	50800
Металлочерепица	http://lite.lc/L-Mwbr	м²	54	370	19980
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	http://lite.lc/DP83U	м²	122	20	2440
Сайдинг	http://lite.lc/HmrEfq	м²	56	255	14280
Подшивка свесов крыши		м²	21	305	6405
Террасная доска	http://lite.lc/FcczD	м²	6,6	760	5016
Пиломатериалы					
50x50		м³	0,24	11700	2808
25x100		м³	0,4	11700	4680
45x95		м³	0,37	14500	5365
45x145		м³	1,77	14501	25667
45x195		м³	2,83	14500	41035
90x90		м³	0,04	14500	580
Окна					
Окно ОК-1 (проём ш.575 x в.575)		шт.	3	2000	6000
Окно ОК-2 (проём ш.2000 x в.1200)		шт.	1	10500	10500
Окно ОК-3 (проём ш.575 x в.1800)		шт.	1	5000	5000
Двери					
Дверь Д-1 наружная (проём 1000x2100)	http://lite.lc/qFwqk	шт.	1	12150	12150
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 800x2100)	http://lite.lc/qBHwcv	шт.	3	6590	19770
Итого по позициям:					334244
Расходные материалы(крепёж, пена, скотчи, герметики и т.п.)			4,00%		13370
Транспортные расходы			5,00%		16712
Отход материалов			5,00%		16712
Итого:					381038
Стоимость 1 кв.м.		м²	27,53		13841