https://www.karkasproekt.com/kd-57

Смета на основные материалы к проекту каркасной бани КД-57

Наименование	Ссылка на материал	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Итого, руб.
Фундамент					
Свая винтовая диам. 108 мм.	http://lite.lc/QPvBW	шт.	12	2190	26280
Оголовок 200x200 мм.	http://lite.lc/65Pl5	шт.	12	315	3780
Основные материалы					
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	http://lite.lc/q8GTQ	м²	62	95	5890
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	http://lite.lc/PPAWI	м²	115	187	21505
OSB-3 толщ. 9 мм	http://lite.lc/YT6fl	м²	51	174	8874
OSB-3 толщ. 18 мм	http://lite.lc/6syft	м²	20	378	7560
Ветрозащитная мембрана	http://lite.lc/7W7ZR8	м²	92	39	3588
Гидроизоляционная плёнка	http://lite.lc/7W7ZR8	м²	45	39	1755
Вагонка		м²	92	400	36800
Металлочерепица	http://lite.lc/L-Mwbr	м²	45	370	16650
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	http://lite.lc/DP83U	м²	106	20	2120
Сайдинг	http://lite.lc/HmrEfq	м²	52	255	13260
Подшивка свесов крыши		м²	13	305	3965
Террасная доска	http://lite.lc/FcczD	м²	7,5	760	5700
Пиломатериалы					
20x40		м³	0,2	11700	2340
20x100		м³	0,62	11700	7254
50x100		м³	0,4	14500	5800
50x150		м³	2,5	14500	36250
50x200		м³	0,9	14500	13050
100x100		м³	0,1	14500	1450
Окна					
Окно ОК-1 (проём ш.640 х в.660)		шт.	1	2000	2000
Окно ОК-2 (проём ш.1000 х в.1200)		шт.	1	5000	5000
Окно ОК-3 (проём ш.940 х в.540)		шт.	1	3000	3000
Двери					
Дверь Д-1 наружная (проём 900x2100)		шт.	1	12000	12000
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 800x2100)		шт.	2	6590	13180
Итого по позициям:					259051
Расходные материалы(крепёж, пена, скотчи, герметики и т.п.)			4,00%		10362
Транспортные расходы			5,00%		12953
Отход материалов			5,00%		12953
Итого:					295318
Стоимость 1 кв.м.		м²	23,32		12664