https://www.karkasproekt.com/kd-63

Смета на основные материалы к проекту каркасного дома КД-63

Наименование	Ссылка на материал	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Итого, руб.
Фундамент					
Свая винтовая диам. 108 мм.		шт.	29	2190	63510
Оголовок 200x200 мм.		шт.	29	315	9135
Основные материалы					
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	http://lite.lc/q8GTQ	м²	137	95	13015
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	http://lite.lc/PPAWI	м²	406	187	75922
OSB-3 толщ. 9 мм	http://lite.lc/YT6fl	м²	102	174	17748
OSB-3 толщ. 18 мм	http://lite.lc/6syft	м²	88	378	33264
Имитация бруса		м²	105	750	78750
Ветрозащитная мембрана	http://lite.lc/7W7ZR8	м²	181	39	7059
Гидроизоляционная мембрана		м²	96	39	3744
Вагонка		м²	237	370	87690
Металлочерепица		м²	98	220	21560
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	http://lite.lc/DP83U	м²	270	20	5400
Террасная доска	http://lite.lc/FcczD	м²	14	760	10640
Пиломатериалы					
25x100		м³	0,2	9000	1800
35x190		м³	5,7	16000	91200
45x90		м³	0,6	16000	9600
45x140		м³	3,6	16000	57600
Окна					
Окно ОК-1 (проём ш.540 x в.560)		шт.	1	2000	2000
Окно ОК-2 (проём ш.1540 x в.1410)		шт.	2	12000	24000
Окно ОК-3 (проём ш.540 x в.1360)		шт.	1	4100	4100
Окно ОК-4 (проём ш.1040 x в.1360)		шт.	1	7800	7800
Окно ОК-5 (проём ш.840 x в.1260)		шт.	1	5900	5900
Окно ОК-6,7 (проём ш.1540 x в.346(1425))		шт.	2	7500	15000
Окно ОК-8 (проём ш.1540 x в.1360)		шт.	1	11600	11600
Двери					
Дверь Д-1 наружная (проём 1000x2100)		шт.	1	12150	12150
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 900x2100)		шт.	1	7340	7340
Дверь Д-3 межкомнатная (проём 800x2100)		шт.	1	6590	6590
Итого по позициям:					684117
Расходные материалы(крепёж, пена, скотчи, герметики и т.п.)			4,00%		27365
Транспортные расходы			5,00%		34206
Отход материалов			5,00%		34206
Итого:					779893
Стоимость 1 кв.м.		м²	82,11		9498