https://www.karkasproekt.com/kd-67

Смета на основные материалы к проекту каркасного дома КД-67

Наименование	Ссылка на материал	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Итого, руб.
Фундамент					
Бетон В25		м3	12	4400	52800
Арматура 8А-1		тн.	0,07	36000	2520
Арматура 8А-3		тн.	0,91	36000	32760
Арматура 12А-3		тн.	0,25	36000	9000
Пенополистирол ПСБ-С-25 толщ. 100 мм.		м3	17,7	2500	44250
XPS Технониколь CARBON ECO SP толщ. 100 мм.		м3	3,8	4800	18240
XPS Технониколь CARBON ECO SP толщ. 50 мм.		м3	1,55	4800	7440
Геотекстиль иглопробивной плотностью 300 г/м2		м2	120	60	7200
Щебень изверженных пород		м3	8,5	1300	11050
Основные материалы					
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	http://lite.lc/q8GTQ	м²	220	95	20900
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм. (доп.утепл.)		м²	255	95	24225
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	http://lite.lc/PPAWI	м²	670	187	125290
OSB-3 толщ. 9 мм	http://lite.lc/YT6fl	м²	162	174	28188
Ветрозащитная мембрана	http://lite.lc/7W7ZR8	м²	145	39	5655
Гидроизоляционная мембрана		м²	162	39	6318
Гипсокартон 12,5 мм.		м²	500	104	52000
Битумная черепица		м²	162	270	43740
Подкладочный ковёр		м²	162	35	5670
Подшивка свесов крыши		м²	35	400	14000
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	http://lite.lc/DP83U	м²	270	20	5400
Террасная доска	http://lite.lc/FcczD	м²	34,3	760	26068
Пиломатериалы					
25x100		м³	1,4	17500	24500
45x145		м³	3,2	17500	56000
45x195		м³	9,1	17500	159250
45x240		м³	4,1	17500	71750
50x50		м³	0,7	17500	12250
Окна					
Окно ОК-1 (проём ш.640 х в.1860)		шт.	4	7800	31200
Окно ОК-2 (проём ш.640 х в.1260)		шт.	2	5200	10400
Окно ОК-3 (проём ш.400 х в.2100)		шт.	1	5500	5500
Окно ОК-4 (проём ш.1040 х в.1260)		шт.	2	8500	17000
Окно ОК-5 (проём ш.1040 х в.1860)		шт.	4	12600	50400
Окно ОК-6 (проём ш.1040 х в.1860)		шт.	4	12600	50400
Окно ОК-7		шт.	1	2500	2500
Окно ОК-8		шт.	1	4500	4500
Окно ОК-9		шт.	1	8200	8200

Окно ОК-10		шт.	1	10200	10200
Окно ОК-11		шт.	2	7000	14000
Двери					
Дверь Д-1 наружная (проём 900х2100)		шт.	1	12150	12150
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 900х2100)		шт.	5	6600	33000
Дверь Д-3 межкомнатная (проём 800х2100)		шт.	2	6600	13200
Дверь Д-4 наружная остеклённая (проём 1000х2200)		шт.	1	12000	12000
Итого по позициям:					1141114
Расходные материалы(крепёж, пена, скотчи, герметики и т.п.)			4,00%		45645
Транспортные расходы			5,00%		57056
Отход материалов			5,00%		57056
Итого:					1300870
Стоимость 1 кв.м.		м²	134,5		9672