https://www.karkasproekt.com/kd-68

Смета на основные материалы к проекту каркасного дома КД-68

Наименование	Ссылка на материал	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Итого, руб.
Фундамент					
Свая винтовая диам. 108 мм.	http://lite.lc/QPvBW	шт.	30	2190	65700
Оголовок 200x200 мм.	http://lite.lc/65Pl5	шт.	30	315	9450
Основные материалы					
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	http://lite.lc/PPAWI	м²	533	187	99671
OSB-3 толщ. 9 мм	http://lite.lc/YT6fl	м²	74	174	12876
OSB-3 толщ. 18 мм	http://lite.lc/6syft	м²	74	378	27972
Ветрозащитная мембрана	http://lite.lc/7W7ZR8	м²	202	39	7878
Гидроизоляционная мембрана		м²	98	39	3822
Имитация бруса(наружная отделка)		м²	84	400	33600
Вагонка	http://lite.lc/YuytBP	м²	281	400	112400
Металлочерепица	http://lite.lc/L-Mwbr	м²	99	370	36630
Подшивка свесов крыши		м²	16	400	6400
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	http://lite.lc/DP83U	м²	237	20	4740
Террасная доска	http://lite.lc/FcczD	м²	33	760	25080
Пиломатериалы					
50x50		м³	0,4	12500	5000
20x100		м³	1	12500	12500
45x96		м³	1,5	17500	26250
45x145		м³	0,5	17500	8750
45x195		м³	9,7	17500	169750
90x90		м³	0,1	17500	1750
Окна					
Окно ОК-1 (проём ш.1040 x в.1260)		шт.	4	8500	34000
Окно ОК-2 (проём ш.440 x в.660)		шт.	1	2500	2500
Окно ОК-3 (проём ш.1040 x в.1660)		шт.	3	11200	33600
Окно ОК-4 (проём ш.540 x в.1260)		шт.	2	4500	9000
Двери					
Дверь Д-1 наружная (проём 1000x2100)		шт.	1	12150	12150
Дверь Д-2 межкомнатная (проём 900x2100)		шт.	4	6600	26400
Дверь Д-3 наружная остеклённая (проём 900x2100)		шт.	2	12500	25000
Итого по позициям:					812869
Расходные материалы(крепёж, пена, скотчи, герметики и т.п.)			4,00%		32515
Транспортные расходы			5,00%		40643
Отход материалов			5,00%		40643
Итого:					926671
Стоимость 1 кв.м.		м²	94,92		9763